

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1986	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 371

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 22042/654

Εγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Βελεστίνου του Δήμου Βελεστίνου (Ν. Μαγνησίας).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

3. Την 54108/2178/26.7.85 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βελεστίνου (ν. Μαγνησίας)».

4. Τα 85/2.4.85, 86/2.4.85, 87/2.4.85, 89/5.4.85 και 90/5.4.85 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Μαγνησίας προς το δήμο Βελεστίνου και τους αρμόδιους φορείς.

5. Την 1795/13.5.1985 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελεστίνου.

6. Το 417330/10/85 έγγραφο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

7. Το 522863/85 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

8. Το 1275/85 έγγραφο της ΙΓ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

9. Το 2621/85 έγγραφο της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

10. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

11. Την 33/85 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Μαγνησίας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Βελεστίνου του Δήμου Βελεστίνου (Ν. Μαγνησίας), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π- 1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος 3.500 κατοίκων (πληθυσμός 1987) με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες συνολικής επιφάνειας 300 στρεμ. και τη δημιουργία μιας πολεοδομικής ενότητας (Ι) μέσης πυκνότητας 135 κατ/Ηα και μέσου συντελεστή δόμησης 1,2, που υποδιαιρείται σε δύο γειτονιές (Ι1, Ι2) μέσης πυκνότητας 140,67 και 128,20 κατ/Ηα και μέσου συντελεστή δόμησης 1,15 και 1,25 αντίστοιχα όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.4–1.5 σε κλίμακα 1:5000.

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης, όπως φαίνονται στο χάρτη Π- 1.2- 1.3.2. και ειδικότερα:

— Χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών στο σημερινό κέντρο του οικισμού με επέκταση αυτού προς τα νοτιοδυτικά.

— Δημιουργία τοπικών κέντρων σε κάθε γειτονιά για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών.

— Χωροθέτηση πλατειών και παιδικών χαρών στα προαναφερόμενα κέντρα γειτονιάς.

— Επέκταση του Γυμνασίου -Λυκείου για την αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού (1987) και της ευρύτερης περιοχής.

— Δημιουργία νηπιαγωγείου και βρεφονηπιακού σταθμού.

— Χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων στα δυτικά του οικισμού.

— Χωροθέτηση εγκαταστάσεων περιφερειακού ιατρείου στα δυτικά του οικισμού.

— Χωροθέτηση Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

— Δημιουργία Δημαρχείου και χωροθέτηση αυτού ανατολικά του Δημοτικού Σχολείου και του αθλητικού κέντρου.

— Χωροθέτηση χώρου ζωοπανήγυρης ψυχαγωγίας, τουρισμού.

— Χωροθέτηση πνευματικού κέντρου κοντά στη ζώνη ζωοπανήγυρης - τουριστικής ανάπτυξης, μεταξύ Βιομηχανικού πάρκου και κτηνιατρείου.

— Δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου.

— Χωροθέτηση Βιομηχανικής περιοχής (ΒΙ ΠΕ) μεταξύ της παλαιάς Εθνικής οδού και νέας Εθνικής οδού.

— Χωροθέτηση Βιοτεχνικού πάρκου και ζώνης χονδρεμπορίου.

— Δημιουργία ξενοδοχείων (επισκεπτών εργασίας) κοντά στη στάση του Ο.Σ.Ε. και στην οδό προς το «Σπίτι του Ρήγα» και το αρχαιολογικό πάρκο.

— Χωροθέτηση ζώνης κτηνοτροφικών μονάδων σε επέκταση της υπάρχουσας.

— Μεταφορά των σφαγείων βόρεια του οικισμού.

— Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου με τη συνένωση της οδού Ρήγα Φεραίου και της νοτιοανατολικής πλατείας του οικισμού.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας του οικισμού σε κατοίκους 1987 και των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή, όπως αναφέρεται στους πίνακες Α.11.6, Α.11.2.1.

δ1) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1.7-1.8 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

— Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) σε περιοχή επέκτασης νότια του οικισμού.

— Ζωνών Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) στα νότια και ανατολικά του οικισμού.

— Ζώνης Κανονιστικών όρων δόμησης (ΖΚΟ) στην προτεινόμενη περιοχή επέκτασης.

2) Τον καθορισμό νέων αναπτυξιακών ζωνών όπως φαίνεται στο χάρτη Π- 1.6.1 - 1.6.2 και ειδικότερα:

— Ζωνών λιανικού εμπορίου στα τέσσερα (4) τοπικά κέντρα γειτονιών.

— Ζώνης χονδρεμπορίου στα βόρεια του οικισμού.

— Ζώνης βιοτεχνίας στα βόρεια του οικισμού.

— Ζωνών τουριστικής ανάπτυξης βόρεια και δυτικά της πόλης.

— Ζωνών παραγωγικών μονάδων του πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφικών μονάδων).

β) Την οργάνωση και ιεράρχηση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στο χάρτη Π- 2.1.2 σε κλίμακα 1:5000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

— Χάραξη νέας παρακαμπτηρίου που αρχίζει από τα βορειοανατολικά του οικισμού εκτείνεται στα δυτικά, στα όρια του αρχαιολογικού πάρκου και καταλήγει στα νότια του οικισμού.

— Μετατροπή της κεντρικής αρτηρίας Ρήγα Φεραίου σε πεζόδρομο, δημιουργία πλέγματος πεζοδρόμων που συνδέουν τα κέντρα γειτονιών με κοινόχρηστους χώρους, χώρους σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων και με το αρχαιολογικό πάρκο.

— Δημιουργία χώρων στάθμευσης σε διακεκριμένες θέσεις για την εξυπηρέτηση του πλέγματος πεζοδρόμων και της κυκλοφορίας.

Β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως φαίνονται στους χάρτες Π- 1.9 σε κλίμακα 1:25.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

— Προστασία γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ανατολικά και νότια του οικισμού.

— Προστασία των δασών των ορεινών όγκων που εφάπτονται του οικισμού του Βελεστίνου νότια και δυτικά και έχουν υποβαθμισμένο οικοσύστημα.

- Προστασία και ανάδειξη χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος όπως υπέρεια κρήνη και χλόη και περιοχή βόρεια του δρόμου Βόλου- Λάρισας.

— Απομάκρυνση οχλουσών χρήσεων (κτηνοτροφικών) που μεταφέρονται σε θέση βορειοανατολικά του οικισμού.

— Απομάκρυνση των υπολοίπων οχλουσών χρήσεων που βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου Βόλου- Λάρισας και μεταφορά τους στη βιομηχανική περιοχή.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.2.2, Π-2.3.2.2 - 4.2., Π-2.6.2-2.7.2. σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

1.Δίκτυο ύδρευσης:

— Πρόταση κατασκευής δεύτερης δεξαμενής κοντά στην υπάρχουσα, χωρητικότητας τουλάχιστον 200 μ3.

— Πρόταση εγκατάστασης συγκροτήματος αποσκλήρυνσης ύδατος στην περιοχή των δεξαμενών εξισορρόπησης.

— Πρόταση ελέγχου του αγωγού προσαγωγής και πιθανή αντικατάσταση τμημάτων του, λόγω πιθανής μείωσης υδραυλικής επιφάνειας και ακτίνας από την απόθεση αλάτων.

2. Δίκτυα αποχέτευσης.

α) Δίκτυο ομβρίων.

Αντιπλημμυρική προστασία.

— Πρόταση διευθέτησης του χειμάρρου με ανοικτή και σε ορισμένα σημεία με κλειστή διατομή καθώς και κατασκευή ορισμένων οχετών ομβρίων, με τελικό αποδέκτη το χείμαρρο.

β) Δίκτυο ακαθάρτων.

— Πρόταση άμεσης εξυπηρέτησης του οικισμού με σηπτικούς βόθρους και απαγόρευση των απορροφητικών.

3. Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

— Πρόταση για τροφοδότηση του οικισμού από το Σταθμό Υψηλής Τάσης (ΣΥΤ) βιομηχανικής περιοχής Βόλου και αύξηση του δικτύου μέσης τάσης από 15 σε 20 KW, για την αντιμετώπιση του προβλήματος φορτίου και πτώσης της τάσης.

— Πρόταση για εγκατάσταση 3P.CM T/K του Βελεστίνου.

— Πρόταση εγκατάστασης ραδιοφωνικού δικτύου FM, ειδικά για την ΕΡΤ 2 στο Πήλιο κατά την προσεχή πενταετία.

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια - προστασία όπως αυτές φαίνονται στο χάρτη Π-3.1.2.- 3.2.- 3.3. σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

— Περιοχές κατάλληλες για συγκέντρωση πληθυσμού στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

— Ο οικισμός Βελεστίνου εξακολουθεί να παραμένει στα όρια επέμβασης του πυροσβεστικού σταθμού Βόλου.

ΣΤ. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω δώδεκα (12) χαρτών και δύο (2) πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 22042/1986 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

2. Εντός της περιοχής Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσιευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1 : ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (ΙΙα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω).

	Προγραμματικό μέγεθος* 1987	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987	Απαιτούμενες μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Επαρχιακές Υπηρεσίες Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πλημμελειοδικείο)	3458	0,1 τμ/κατ	346 M^2	-	200*	
Αστυνομικό τμήμα	"	0,08 τμ/κατ	278 M^2	60		
Οργανισμοί κοινής ωφελείας Δημόσιες τράπεζες	"	0,6 τμ/κατ	2.075 M^2	200	1.800	
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	"	200 M^2	200 M^2	350	επαρκεί	
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κεντρική πλατεία Πάρκο Πλατείες γειτονιάς	"	4,5 } 8 τμ/κατ 1,5 }	15.561 } 27.661 5.187 }	34.700	επαρκεί	
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	"	4.900 M^2	4.900 M^2	350	500*	
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	"	0,65 τμ/κατ	2.248 M^2	18.000	επαρκεί	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γυμνάσιο - Λύκειο Δημοτικά - Νηπιαγωγεία	311 415	14 τμ/χρ 12 τμ/χρ	4.354 M^2 4.980 M^2	10.800 7.200	επαρκούν επαρκούν	
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ιατρείο Ι.Κ.Α. ή Υγειονομικός σταθμός Παιδικοί/Βρεφικοί σταθμοί	3458	0,6 τμ/κατ	2.075 M^2	130	1.000*	
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	"	5,5 τμ/κατ	10.019 M^2	36.000	επαρκεί	
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	"	0,75 τμ/κατ	2.594 M^2	1.000	1.500	
10. ΝΑΟΣ	"					
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	"	0,51 τμ/κατ	1.764 M^2	3.000	επαρκεί	

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες : Α-5.5.1α, Α-11.1.1., Α-11.1.2. και Α-11.1.3.

*Υπολογισμός αναγκαίας νέας γης που αντιστοιχεί στόν οικισμό



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΟΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. ....

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα


ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987


	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας βάσει πρότ	Σταθερότυπο ωφελ.επιφ κατοικίας (μ²/κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+τεχν ποδ(μ²/κατ)	Πυκνότητα Πολεοδ.Ενότ. (επιτρεπ.) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότ. Πολ.Ενότ. (κατ.)	Απομείν. Χωρητ. κατά Πολ. Ενότ. (κατ)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	k	u	$d=\frac{\sigma}{k+u\sigma}10^4$	λ	c=εdλ	c'=c-p
Πολεοδομική Ενότητα 1 «ΑΛΜΥΡΟΣ»	6.440	190	1,2	35	45	134,83	0,29	7.429	989
2 ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ	2.378	87	1,2	35	25	184,61	0,215	3.453	1075
3 «ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ»	3.458	85	1,2	30	40	153,84	0,30	3.923	465
4 Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΣ	3.891	78	1,4	35	45	142,85	0,39	4.345	454
.									
.									
.									
.									
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας									
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
Σύνολο οικισμού									





ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. ....


ΠΗΓΕΣ: Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνταξης του πίνακα στις προδιαγραφές (θέμα Α-11.6)
Υποσημείωση: Ο πίνακας θα ξαναγίνει στη Β' φάση όταν καθοριστεί επακριβώς ο ΣΔ και οι πολεοδομικές ενότ. εφ-






Ε.Π.Α
82-84
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης 1982
Ορια οικισμου πρα του' 23
Ορια πραγματικης πολης 1982
Ορια σχεδιου πολης 1987
Ορια συνοικιας
Ορια γειτονιας
Περιοχη επεκτασεων
Ορια πυκνοδομημενης περιοχης εκτος σχεδιου 1982
Ορια πολεοδομικων ενοτητων - γειτονιων
1 Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα
2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
Συνοικεια
Πληθυσμός 81
Προβολή πληθ. 87
3164


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Πολις"
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
5315/1
5315/2
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π
1.4
1.5
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ





Ε.Π.Α
82-84
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits
Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987
Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Town-plan limits 1982
Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre-1923 settlement
Ορια Ζ Ο Ε
Urban development control zone limits
Ζωνες λιανικου εμποριου
Retail zones
Ζωνες χονδρικου εμποριου και αποθηκων
Whole sale and warehouses
Ζωνες-παρκα βιοτεχνιας
Manufacturing parks
Ζωνες-παρκα βιομηχανιας
Industrial parks
Ζωνες τουριστικης αναπτυξης
Touristic development zones
Ζωνες παραγωγικων μοναδων του πρωτογενη
Primary sector productive unit zones
Ζώνες Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων
Cultural Activities Zones
ΠΚΑ Ζωνη προγραμματων κατοικιας με αναπλαση
Housing renewal project
ΠΕΣ Ζωνη νεων προγραμματων παροχης ετοιμού σπιτιου
Vergine house development project
ΠΣΑ Ζωνη προγραμματων κατοικιας με συνεταιριστικη δομηση
Residential site for cooperative housing
ΠΦΟ Ζωνη παροχης φθηνου οικοπεδου
Low cost subsidized land
ΠΕΝ Ζωνη προγραμματων κατοικιας με απλη
Residential land for subsidized housing
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
5 Μαρτίου 1986
Ο Διευθυντής
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ. 1:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Πολις"
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
5315/1
5315/2
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π
1. 6. 1
1. 6. 2
ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ




Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982.
Town plan limits 1982
Ορια οικισμου προ του' 23
Limits of pre-1923 settlement
Ορια ζωνης αστικου ελεγχου
Urban development control zone limits
Ζωνες κοινωνικου συντελεστη
Ζωνες ειδικης οικονομικης ενισχυσης
Special financial incentive zones
Ζωνες αλλων ειδικων κινητρων
Other special incentive zones
Ορια περιοχης αναπλασης
Renewal-area limits
Ορια περιοχης περιβαλλοντικης εξυγιανσης-αναβαθμισης
Area of environmental improvement
Αλλες ζωνες
Other zones
1. Ζώνη πρότυπης κτηνοτροφίας - εκπαίδευσης
2. Ζώνη ζωοπανήγυρης - τουρισμού - ψυχαγωγίας
3. Ζώνες πολιτιστικών εκδηλώσεων
Ζωνες ενεργου πολεοδομιας
Zone of operational planning
Ζωνες αστικου αναδασμου
Urban land adjustment zone
Ζωνες κανονιστικων ορων δομησης
Zones of planning control
Ζωνες αγορας συντελεστη
Zones of transfer development rights
Παρατήρηση
- Το Κ μέσα σε περίγραμμα σημαίνει ειδικό καθεστώς δόμησης όπου δεν σηματοδοτείται αλλοιώς.
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
5 Μαρτίου 1986
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Πολις"
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
5315/1
5315/2
Ανεμιάδου Ε.
Σταύρου Η.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π 1.7 - 1.8
ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜ.- ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


Χλόη
Άμιος



Ε.Π.Α 82-84

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries

Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες
Limits of supply area according to pumping levels

Βασικοι αγωγοι:
Main conduits

Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε κλειστο κυκλωμα
Gravity flow, pressure conduit, looped system

Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα
Gravity flow, pressure conduit open system

Με ελευθερη ροη
Free flow

Με καταθλιψη
Pumped supply

Αγωγος μη ποσιμου νερου
Conduit for non-potable water

Δεξαμενες αποθηκευσης
Storage tank

Επιγεια δεξαμενη
Surface storage

Υδατοπυργος
Elevated storage

Αντλιοστασιο
Pumping station

Γ.22042/86
έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Βελεστίνου του Δήμου Βελεστίνου (ν. Μαγνησίας)

5 Μαρτίου 1986.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.
Βασ. Γρυμπ...

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
φ–
λ–

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Πολις"
αρχιτεκτονες
Βασιλοπούλου Η.
Τσαγκαράτος Σ.
Τουμεζή-Νάσιου Σ.
Πολυζοά Η.
Αντωνιάδου Ε.
Σταύρου Ν.
Μακρής Γ.
Χαραπιδέτης Γ.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5315/1	5315/2


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π – 2.2.2 ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Ε.Π.Α
82-84
Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης
Ορια πραγματικης πολης
Χωροι καταλληλοι για συγκεντρωση πληθυσμου σε περιπτωση σεισμου
1. πλατεία
2. γυμναστήριο
3. σχολείο
4. πλατεία
5. Μοναστήρι Αγ. Αθανάσιος
6. ελεύθερος χώρος Υπερειας κρήνης
Εγκαταστασεις εκτακτης αναγκης 1 ελευθερος χωρος
2 πολιτιστικες εγκαταστασεις
Περιοχες εξυπηρετησης πληθυσμου
Catchment area of gathering spaces
Πυροσβεστικοι σταθμοι
Fire stations
Public health installations
Σημειο υδροληψιας για πυροσβεση
Water-supply point for fire
Ορια περιοχων επεμβασης πυροσβεστικων σταθμων
Area served by firestations
Παρατηρήσεις 1) πυροσβεστικοί σταθμοί δεν υπάρχουν. Η εξυπηρέτηση γίνεται από τον πυροσβεστικό σταθμό του Βόλου και όσο τα όρια περιοχών επέμβασης του πυρ. σταθμού Βόλου είναι ολόκληρος ο Νομός Μαγνησίας. Υπάρχει σταθμός πυροσβεστικής υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου ΕΓ. Ν. Αγχιάλου για εξυπηρέτηση μόνο των αναγκών και ατυχημάτων στο χώρο του αεροδρομίου.
2) δεν έχει συνταχθεί από το αρμόδιο γραφείο της Νομαρχίας Μαγνησίας, σχέδιο για την συνάθροιση των περιοχών εξυπηρέτησης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
3) Οι αποθήκες της Υπ. Κοινωνικής Πρόνοιας στο Βόλο, διαθέτουν 325 σκηνές των 8 ατόμων (περίπου για 2.700 άτομα) για τους οικισμούς Βελεστίνο, Ν. Αγχίαλος, Αλμυρός και Ευξεινούπολη.


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Πολις"
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
5315/1
5315/2
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-312-3.2-33
ΣΕΙΣΜΟΣ-ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ



Ε.Π.Α
82-84

Μικρό Στήθωμα

3 Μαρτίου 1986

Συλλεκτήριοι αγωγοί
Intercepting sewers

Περιοχή εξυπηρέτησης με βόθρους
Area served by cess pools

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
Φ-
Λ-

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Πολις"

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5315/1	5315/2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π - 2. 3. 2
- 2. 4. 2


ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


ΠΡΟΣ Ν. ΧΛΟΗ
ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΠΕΡΙ...



Πρωτευον υπογειο δικτυο
Υποσταθμοι ΔΕΗ
Secondary stations of ΔΕΗ
Σταθμος μετασχηματισμου
Σταθμος ζευξεως
Merging station
Σταθμός παραγωγης με ηλιακη ενεργεια
Solar energy producing station
Εναερια Τηλεφωνικη γραμμη
Aerial telephone Line
Υπογειος Τηλεφωνικη γραμμη
Underground telephone Line
Κεντρο τηλεπικοινωνιων
Telecommunication Centre
Τηλεοπτικος πομπος
T/V Transmitter
Ραδιοφωνικος πομπος
Radio Transmitter
Ραδιοτηλεοπτικος πομπος
Radio-T/V Transmitter
Υπηρεσιες Ο.Τ.Ε.
O.T.E. Services
ΚΚ = Κυριο κεντρο
ΚΟΚ = Κομβικο κεντρο
Τ.Κ. = Τερματικο κεντρο
Προτασεις
ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΟΛΟΥ
5 Μαρτίου 1986
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Πολις"
αρχιτεκτονες - πολεοδομοι
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
5315/1
5315/2
ειδικοι επιστημονες
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-26.2-7.2
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤ/ΜΑ-ΟΙΚΙΣΜΟ
ΤΗΛΕΠΙΚ/ΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ



Γ.22042/86.

5 Μαρτίου 1986

Ε.Π.Α
82-84

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ελευθερη λεωφορος
Motorway

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηριος
Collector street

Ισοπεδος κομβος
Intersection

Ανισοπεδος κομβος
Multi-level function

Χώροι σταθμευσης εκτος οδου
Parking-spaces

Δικτυο αστικων λεωφορειακων γραμμων
Local bus-lines

Δικτυο υπεραστικων λεωφορειακων γραμμων
Intercity bus lines

Σιδηροδρομικη γραμμη
Railway

Συστημα πεζοδρομιων
Pedestrian streets

Εγκαταστασεις μαζικων μεσων μεταφορας
Public transport installations

Σταθμοι λεωφορειων (αστικα)
Bus terminal (local)

Σταθμοι λεωφορειων (υπεραστικα)
Bus terminal (intercity)

Σταθμοι φορτηγων
Truck terminal

Σιδηροδρομικος σταθμος
Railway

Άνω διάβαση
Overpass


Κάτω διάβαση
Underpass

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
Φ –
Λ –

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

"Πολις"

Βακαλοπούλου Μ.
Τσονευμάτος Σ.
Τουφεξή-Μάτου
Βαλασσά Μ.
Αντωνιάδη
Σταθάρου
Μακρής
Φιλοπούλου
Σπουλάς
Χατζηλάκη
Σεβαστίδη
Κατζηπάνου
Φάκος


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ
Π – 2.1.2


ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984


ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


Α μ π


5 Μαρτίου 1986.
Κρεβάτια


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Ορια "πραγματικης πολης" 1982
Ορια σχεδιου πολης 1987
Ορια συνοικιας
Ορια γειτονιας
Κεντρικες λειτουργιες πολης
Τοπικα κεντρα συνοικιας-γειτ
Ελευθερη λεωφορος
Αρτηρια
Συλλεκτηρια
Δρομοι πεζοδρομων
Σιδηροδρομικη γραμμη
Αμιγης κατοικια
Αμιγης παραθεριστικη κατοικια
Γενικη κατοικια
Εκπαιδευση
Νηπιαγωγεια
Δημοτικο
Γυμνασιο
Λυκειο
Μεταλυκειακα κεντρα
Μεση επαγγελματικη σχολη
Πολιτιστικες λειτουργιες
Περιφερειακο ιατρειο
Αγροτικο κτηνιατρειο
Κεντρο υγειας
Γενικο νοσοκομειο (Νομαρχιακο)
Πρόνοια
Παιδικος σταθμος
Γηροκομειο
Βρεφοκομειο
Αθλητισμος
Γηπεδα
Σταδια
Κολυμβητηριο
Γυμναστηριο
Ναυταθλητικη εγκαταστ
Ιππικος ομιλος
Ιπποδρομος
Σκοπευτηριο
Ποδηλατοδρομιο
Τουρισμος - Αναψυχη
Ιδιαιτερες χρησεις
Στρατος
Αρχαιολογικοι χωροι
Νεκροταφεια
Χωροι σταθμευσης εκτος δρομου
Σιδηροδρομικος σταθμος
Σταθμος λεωφορειων
Σταθμος φορτηγων
Γεωργικη γη
Περιαστικο πρασινο
Αστικο πρασινο - Ελευθ. χωροι
Βιομηχανια οχλουσα
Βιομηχανια μη οχλουσα
Βιοτεχνια
Χονδρεμποριο
Αποθηκες Ψυγεια
Λαχαναγορα
Εκθεσεις
Ζωοπανηγυρις
Κρεαταγορα
Ζωνες παραγωγικων μοναδων του πρωτογενη
Primary sector productive unit zones
Ορια ΖΟΕ
Παρατήρηση: Στους αρχαιολογικούς χώρους αντί για το ράστερ 5 μπαίνει το ράστερ 81
1. Πιθανό αρχαίο θέατρο - υπαίθριο θέατρο
2. Λόφος ακρόπολης - υπαίθριες εκδηλώσεις
3. "Σπίτι του Ρήγα" Μουσείο
4 & 4α. Ξενοδοχείο σταθμού και μελλοντικό τουριστικό
5. Πρότυπη πειραματική σχολή κτηνοτροφίας
6. Μελλοντικό γενικό νοσοκομείο


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Πολις"
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΑΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
1.2
1.3.2
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - Ζ.Ο.Ε
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Πολις"
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΑΣΗ
5315/1
5315/2
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
1.2
1.3.2
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - Ζ.Ο.Ε
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ





Γ. 2204/2/86
έγκρισης γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Βελεστίνου του Δήμου Βελεστίνου (ν. Μαγνησίας)

5 Μαρτίου 1986.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. 1 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

"Πολις"

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ




ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Π - 1.9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΚΛΙΜΑΚΑ


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ





Ε.Π.Α
82-84
Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Όρια ΖΟΕ
Όρια σχεδίου πόλης 1987
Ζώνη προστασίας ακτών
Ζώνη προστασίας οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος
Χερσαία
Υδάτινα
5 Μαρτίου 1986
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
"Πολις"
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π-1.9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


Χλόη



Ε.Π.Α
82-84
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
"Πολις"
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Π-1.11
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ



Ε.Π.Α
82-84
Όριο Γ.Π.Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
"Πολις"
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ
Π-1.11
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ